御 見 積 書

発行日　　2026年11月7日

吉田 様

工事名：ブロック塀改修工事
工事場所：千葉県習志野市鷺沼2-17-7
有効期限：発行日より30日
下記のとおり御見積申し上げます。

株式会社ホームクレバー
営業部　都築 将太郎
〒275-0016
千葉県習志野市津田沼5丁目10-1
TEL：047-453-0050

御見積金額（税込）　**¥1,023,000-**

No	品名・内容	数量	単位	単価	金額
1	**仮設工事**				
	水盛・やり方・墨出し	1	式	18,800	18,800
	雑工事（片付け・清掃）	1	式	62,500	62,500
	安全対策費	1	式	6,900	6,900
	小計				**88,200**
2	**解体工事**				
	既存ブロック切断（カッター）	1	式	47,500	47,500
	ブロック解体	21.88	㎡	3,120	68,266
	集積・積込・運搬	1	式	25,000	25,000
	廃材処分	4.3	㎥	15,000	64,500
	解体諸経費	1	式	20,000	20,000
	小計				**225,266**
3	**ブロック・左官工事**				
	解体後 天端調整	1	式	31,200	31,200
	天端モルタル仕上げ	26	m	3,750	97,500
	北側 ブロック積み（3段）	1	式	125,000	125,000
	小計				**253,700**
4	**金物工事**				
	西側 メッシュフェンス 材料（黒）	1	式	54,000	54,000
	北側 目隠しフェンス 材料（黒）	1	式	164,500	164,500
	柱穴コア空け（西側）	8	ヶ所	4,380	35,040
	フェンス取付	14	スパン	3,120	43,680
	フェンス切りつめ加工	2	ヶ所	6,250	12,500
	小計				**309,720**
5	**諸経費**				
	現場管理費・法定福利費	1	式	56,300	56,300
	小計				**56,300**
	出精値引き				-3,186
	合計（税抜）				**930,000**
	消費税（10%）				93,000
	御見積金額（税込）				**1,023,000**

備考

・フェンスは、より費用をおさえられる商品を確認中です。決まりしだい、改めてご提示いたします。
・フェンスの長さ・枚数、北側のブロック積みは、現地確認のうえ確定いたします。
・既存ブロック側面（立ち上がり）の仕上げは含みません。天端のみの仕上げとなります。
・西側は既存ブロックの上部5段を撤去し、下段を残します。北側は地面ぎわで撤去し、基礎を残します。