2026 年 10 月 9 日

株式会社ホームクレバー　営業部
都築 将太郎
〒275-0016 千葉県習志野市津田沼 5-10-1
TEL 047-453-0050 / FAX 047-453-0070

現場詳細（現地調査のお願い）

いつもお世話になっております。先程はお電話にてありがとうございました。現地調査にあたり、現場の詳細をお送りいたします。

案内図（鷺沼 2 丁目 17）



■ 物件

千葉県習志野市鷺沼 2-17-7　吉田様邸（左図参照）

■ 工事内容

既存ブロック塀の解体・撤去・処分

※解体工事のみのご依頼です（フェンス新設は別途）

■ 参考数量（概算・現地にてご確認ください）

- 西側 上部アルミフェンス撤去　約 5.8m
- 西側 ブロック塀（5 段＋笠木）　約 7.8 ㎡
- 西側 ブロック塀（2 段）　約 0.5 ㎡
- 北側 ブロック塀（5 段＋笠木）　約 14 ㎡
- カッター入れ（両面）　約 42.5m

※下段は残し、新設フェンスの基礎として利用予定です

■ 現況写真



写真① 天端モルタル剥落・ひび



写真② 基礎付近の欠け・ひび



写真③ 透かしブロック部分



写真④ 透かしブロック・補修跡



写真⑤ 裏側（植木あり）

■ 現地調査の際にご確認いただきたいこと

- 撤去範囲・数量（下段を何段残すか）
- 隣地が駐車場のため、作業時の車両・養生方法
- 発生材の搬出経路・作業車の駐車場所
- 現地調査後、発生材の運搬・処分、養生、カッター入れを含めたお見積りを、面ごと（西側・北側）に分けてお願いいたします。

現地調査日程：ご都合のよい候補日を複数日お知らせいただけますと幸いです。