御 見 積 書

令和8年10月17日

川嶋 淳子 様

下記の通り御見積申し上げます。何卒ご用命賜りますようお願い申し上げます。

御見積金額	￥1,248,000－ （消費税込）

工事名称	川嶋淳子様邸 雨漏り修繕工事
工事場所	千葉県八千代市村上1531
工期	着工から約2週間（ご相談の上）
お支払い条件	契約時・着工時・完了時の3回払い （各回の金額は契約書に記載）
有効期限	発行日より30日間

株式会社ホームクレバー

代表取締役　都築 光正

〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5-10-1

TEL 047-453-0050　FAX 047-453-0070

建設業許可 千葉県知事許可（般-6）第53280号

登録番号 T9040001015043

担当：営業部　都築 将太郎

印

名称・内訳	数量	単位	金額（税抜）	備考
1. 和室内装改修工事			**264,975**	
障子張替（丈長）	4	本	35,000	建付調整含む
左官工事 既存壁（京壁）上塗り仕上	1	式	62,500	下地処理含む
天井下地 石膏ボード（9mm）上貼り	1	式	108,100	18.8㎡・クロス用下地含む
天井クロス貼り（和室天井柄）	1	式	59,375	18.8㎡
2. バルコニー防水工事			**275,000**	
ウレタン塗膜防水（通気緩衝工法）	1	式	212,500	2階バルコニー13㎡
改修ドレン取付	2	か所	25,000	
オーバーフロー管取付	2	か所	25,000	
脱気筒設置	1	か所	12,500	
3. シロアリ防除工事			**396,000**	
シロアリ防除施工（既設・予防）	49.5	坪	396,000	保証5年（保証書発行）
4. 共通費			**199,250**	
養生費	1	式	25,000	
現場管理費	1	式	61,250	
一般管理費	1	式	50,000	
法定福利費	1	式	63,000	
		小計	**1,135,225**	
		消費税（10%）	**113,522**	
		端数値引き	**－747**	
		合計（税込）	**1,248,000**	

※ 工事期間中の電気・水道はお客様宅のものを使用させていただきます。

※ 既存の天井下地（野縁等）に著しい傷み（たわみ・腐食等）が見つかった場合は、別途ご相談のうえお見積りいたします。

※ シロアリ防除の保証は施工完了日から5年間です。洗面所・トイレは床下に入れないため、同箇所からの発生は保証対象外となります。

※ 上記以外の工事は別途となります。