御 見 積 書

発行日　　2026年11月7日

吉田 様

工事名：ブロック塀改修工事
工事場所：千葉県習志野市鷺沼2-17-7
有効期限：発行日より30日
下記のとおり御見積申し上げます。

株式会社ホームクレバー
営業部　都築 将太郎
〒275-0016
千葉県習志野市津田沼5丁目10-1
TEL：047-453-0050

御見積金額（税込）　**¥1,400,000-**

No	品名・内容	数量	単位	単価	金額
1	**仮設工事**				
	水盛・やり方・墨出し	1	式	25,600	25,600
	雑工事（片付け・清掃）	1	式	85,500	85,500
	安全対策費	1	式	9,400	9,400
	小計				**120,500**
2	**解体工事**				
	既存ブロック切断（カッター）	1	式	65,000	65,000
	ブロック解体	21.88	㎡	4,280	93,646
	集積・積込・運搬	1	式	34,200	34,200
	廃材処分	4.3	㎥	20,520	88,236
	解体諸経費	1	式	27,400	27,400
	小計				**308,482**
3	**ブロック・左官工事**				
	解体後 天端調整	1	式	42,800	42,800
	天端モルタル仕上げ	26	m	5,130	133,380
	北側 ブロック積み（3段）	1	式	171,000	171,000
	小計				**347,180**
4	**金物工事**				
	西側 メッシュフェンス 材料（黒）	1	式	73,900	73,900
	北側 目隠しフェンス 材料（黒）	1	式	225,000	225,000
	柱穴コア空け（西側）	8	ヶ所	5,980	47,840
	フェンス取付	14	スパン	4,280	59,920
	フェンス切りつめ加工	2	ヶ所	8,550	17,100
	小計				**423,760**
5	**諸経費**				
	現場管理費・法定福利費	1	式	77,000	77,000
	小計				**77,000**
	出精値引き				-4,194
	合計（税抜）				**1,272,728**
	消費税（10%）				127,272
	御見積金額（税込）				**1,400,000**

備考

・フェンスは、より費用をおさえられる商品を確認中です。決まりしだい、改めてご提示いたします。
・フェンスの長さ・枚数、北側のブロック積みは、現地確認のうえ確定いたします。
・既存ブロック側面（立ち上がり）の仕上げは含みません。天端のみの仕上げとなります。
・西側は既存ブロックの上部5段を撤去し、下段を残します。北側は地面ぎわで撤去し、基礎を残します。